

Số: 1867/TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ làm hào và lắp đặt đường ống oxy, khí nén và khí hút cho Trung tâm hồi sức và trung tâm nhi cấp cứu hệ nội và trung tâm đột quỵ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwtng@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 13 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h ngày 16 tháng 11 năm 2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh thiết bị y tế (nếu có)
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Làm hào và lắp đặt đường ống oxy, khí nén và khí hút cho Trung tâm hồi sức và trung tâm nhi cấp cứu hệ nội và trung tâm đột quỵ	Phần xây dựng			Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
		Đào đất mương dẫn ống đồng	117.30	m3	
		San sửa nền, đầm chặt đáy mương dẫn ống đồng	170.0	m2	
		Bê tông móng mương dẫn ống đồng mác 300	17.0	m3	
		Xây gạch chi, xây tường thẳng, chiều dày ≥ 33 cm, chiều cao ≥ 6 m, vữa XM mác 75, PCB30	17.4123	m3	



	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 chiều cao $\geq 6m$	316.5880	m2
	Đắp cát đệm mương dẫn ống đồng bằng cát đen đầm chặt k95	43.9237	m3
	Bê tông tấm đan nắp mương dẫn ống đồng mác 300	8.160	m3
	Cốt thép nắp mương dẫn ống đồng	0.4080	tấn
	Gia công lắp dựng cốp pha tấm đan	36.720	m2
	Lắp đặt tấm đan nắp mương dẫn ống đồng	170.0	cái
	Đắp đất hoàn trả mặt bằng	32.30	m3
	PHẦN KHÍ Y TẾ		
	Lắp đặt đường ống khí hút (VAC) đường kính D54, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	280	m
	Lắp đặt đường ống khí Oxy (O2) đường kính D42, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m
	Lắp đặt đường ống khí nén (MA4) đường kính D42, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m

Xin trân trọng cảm ơn!



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. ĐỒNG QUANG SON

